


Via Molino, 20 - 36070 Altissimo (VI)
tel. 0444.687214 - fax 0444.489063
e-mail: gaiga.antonio@gmail.com
pietro.ramascovolpon@gmail.com

Pietro Ramasco Volpon Architetto - Antonio Gaiga Geometra



STUDIO TECNICO ING. DAVIDE BERTINI

Sede legale:

Via San Brizio, 103 - 37032 Monteforte d'Alpone (VR)

Sede operativa:

Via Montorio, 29/E - 37131 Verona (VR)

C.F. BRTDVD83A06I775A - P.I.V.A. 04336980232

Tel./Fax 045.6175900 - Cell. 340.8140511

e-mail: ing.davidebertini@gmail.com

progettista

dd.ll.

impresa

calcolatore

tavola

revisione

data

Dicembre 2019

PROGETTO ESECUTIVO

DITTA: Comune di Altissimo
Comune di Crespadoro

OGGETTO: Ampliamento e messa in sicurezza Scuola Secondaria
di Primo Grado "UNGARETTI"

CUP: E92H18000280005.

COSTI SICUREZZA

provincia

Vicenza

comune

ALTISSIMO

scala

-

collaboratori

ALLEGATO "C"

Comune di Altissimo
Provincia di Vicenza

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
_UNGARETTI

COMMITTENTE: Comune di Altissimo.

CANTIERE: Via Bauci, 27, Altissimo (Vicenza)

Altissimo, dicembre 2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA GAIGA ANTONIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(per il comune di Altissimo)

GEOMETRA GAIGA ANTONIO

VIA MOLINO, 20
36070 ALTISSIMO (VI)
Tel.: 0444 687214 - Fax: 0444 489063
E-Mail: gaiga.antonio@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.01.040.00 1	Recinzione del cantiere mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica, alta non meno di 2,00 m, compreso il montaggio e la rimozione; per l'intera durata del cantiere. FASE 1 FASE 2 FASE 3		160,00 250,00 140,00		2,000 2,000 2,000	320,00 500,00 280,00		
	SOMMANO m2					1'100,00	7,35	8'085,00
2 01.03.020.00 1a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati e rete elettrosaldada, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. FASE 1 FASE 2 FASE 3	4,00 9,00 4,00	4,00 4,00 4,00	2,000	2,000 2,000 2,000	32,00 144,00 32,00		
	SOMMANO m2/mese					208,00	6,12	1'272,96
3 01.04.040.00 2	Pista per il transito pedonale di larghezza 1,20 m eseguita con mezzo meccanico, rifinito a mano e ricoperta di ghiaietto. FASE 2	1,00	25,66	1,500		38,49		
	SOMMANO ml					38,49	7,76	298,68
4 01.04.060.00 1a	Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione; per il primo mese. FASE 2	2,00	56,00			112,00		
	SOMMANO ml/mese					112,00	7,15	800,80
5 01.06.001.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.					15,00		
	SOMMANO cad./mese					15,00	214,63	3'219,45
6 01.06.020.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.					15,00		
	A RIPORTARE					15,00		13'676,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,00		13'676,89
	SOMMANO cad./mese					15,00	198,95	2'984,25
7 01.06.100.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.					15,00		
	SOMMANO cad./mese					15,00	206,33	3'094,95
8 01.06.120.00 1a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese.					15,00		
	SOMMANO cad./mese					15,00	99,79	1'496,85
9 02.09.020.00 1a	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	22,11	44,22
10 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	13,20	26,40
11 02.09.040.00 1a	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.		45,00			45,00		
	SOMMANO ml		45,00			45,00	22,07	993,15
12 02.09.080.00 1	Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.		6,00			6,00		
	SOMMANO cad.		6,00			6,00	5,60	33,60
13 02.09.080.00	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da							
	A RIPORTARE							22'350,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'350,31
2	10x25 mm. SOMMANO cad.		6,00			6,00 <hr/> 6,00	7,19	43,14
14 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SOMMANO cad.*sem.	3,00	3,00			9,00 <hr/> 9,00	2,29	20,61
15 04.13.100.00 1a	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SOMMANO cad.*sem.	3,00	3,00			9,00 <hr/> 9,00	1,45	13,05
16 04.13.120.00 1a	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SOMMANO cad.*sem.	3,00	3,00			9,00 <hr/> 9,00	1,32	11,88
17 04.14.080.00 1a	Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile. SOMMANO cad.*mesi	15,00	2,00			30,00 <hr/> 30,00	4,48	134,40
18 05.15.001.00 1a	Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo mese o frazione di mese. FASE 1 FASE 2 FASE 3 SOMMANO m2/mese	2,00 4,00 2,00	8,00 75,00 4,00	10,00 6,00 8,00		160,00 1'800,00 64,00 <hr/> 2'024,00	8,61	17'426,64
	Parziale LAVORI A MISURA euro							<hr/> 40'000,00
	T O T A L E euro							<hr/> 40'000,00
	Altissimo, dicembre 2019 Il Tecnico ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							